

Фундамент под стадион к ЧМ-2018 в Самаре готов на четверть

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.

Автор: [Валерия Астапкович](#),

Фото: [Андрей Савельев](#),

Опубликовано: 18.03.2015 15:50

Читали: 599

Фоторепортаж:

[Фундамент под стадион к ЧМ-2018 в Самаре готов на четверть](#)

Теги: [ЧМ-2018](#) [ПСО Казань](#)
[строительство](#)
[капитальное строительство](#)
[стадион](#) [Самара](#)

[Версия для печати](#)

[Переслать](#)

Фундамент под футбольный стадион к ЧМ-2018 в Самаре готов на четверть, а полностью его заливку планируется завершить до середины августа.



Об этом 18 марта заявили представители ПСО "Казань" во время пресс-тура на площадку строительства самарского стадиона.

Всего на заливку котлована потребуется 110 тыс. куб. м бетона, сегодня залито уже 25 тыс. кубометров. Ежедневно заливают 300-500 кубометров. Глубина чаши стадиона составляет около 7 м, а диаметр - около 300 метров.

Основа под фундамент - так называемая "подушка", которая делает конструкцию наиболее надежной, - готова на 90%. Чтобы не затягивать

первый этап, работы по устройству "подушки" и заливке фундамента ведутся параллельно друг другу.